


Přístrojová náplň rozvodnice "Rg" je navržena z výrobní řady firmy Hager. Tato bude osazena v zápisné rozvodnici s dvěmi, krytí IP 65, serie Vector II, typu VEI18L, od stejného výrobce. Rozměry rozvodnice : š.305 x v.640 x hl.95,5 [mm].

LEGENDA :

- Svítidlo zářivkové 1x36V, IP65
- Svítidlo úsporné, zářivkové 2x18V, IP54,
- Svítidlo úsporné, zářivkové 2x26V, IP54
- Přepínač polozap. IP44, řazení 6+6, 10A, 250V
- Spínač polozapuštěný IP44, řazení 5, 10A, 250V
- Přepínač polozap. IP44, řazení 1, 10A, 250V
- Zásuvka polozapuštěná IP44, 16A, 250V, 2P+PE
- Zásuvka průmyslová zapuštěná IP44, 16A, 400V, 3+PE+N
- Rozvodnice garáže
- Vývod pro napojení pohybového tlačítka
- Osvětlenost dle ČSN




POZNÁMKA :

PROVOZNÍ SOUSTAVA : 3 + PE + N, 50Hz, 400/230V, TN - S

OVLÁDÁNÍ : 1 + PE + N, 50Hz, 230V, TN - S

OCHRANA PŘED NEBEZPĚČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM JE NAVRŽENA DLE ČSN 33 2000-4-41 ED 2 A NOREM ČSN SOUVISEJÍCÍCH, TJ. OCHRANOU AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNICÍ.



PRO-REAL <small>Peťo Opatík PRO-REAL Masarykova 81, 202 19 Řečná 10, 48602301</small>		MĚSTO :	Ing. Jaroslav Bareš	MĚŘÍVO :	1 : 50
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ		STŘEŠ :	Přístavba garáže a zimní zahrady Riegrova 530/29, Rudná	PROJESE :	elektro
ČÍSLO ŽÁK : 0815		OSAH :		VYPRACOVAL :	P. Mohr
DATUM : 08/2015		PŮDORYS PŘÍZEMÍ ELEKTROINSTALACE			ČÍSLO PŘÍLOHY :
STUPEŇ : DUR+DSP					D.1.4g

E1