


ŘEZ A-A



S1 SKLADBA STŘECHY

- LINDAB – FALCOVANÝ PLECH – SVISLÁ DRÁŽKA PO 600 mm
- BEDNĚNÍ – OSB DŘEVOŠTEPKOVÉ DESKY TL. 12 NEBO PRKNA TL. 19 mm
- STŘEŠNÍ LAŤ NA KROKVÍCH 40x50
- DIFÚZNÍ FOLIE – TYPEK HD PLUS
- KROKVE – 100x200 (80x200)

1 OPLECHOVÁNÍ ODSKOKU PATRA ZATAŽENO AŽ NA ZED (I POD POLYSTYRENEM)

2 NOVĚ VYZDĚNÁ OBVODOVÁ STĚNA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- NOVÉ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH NA MVC 5
- NOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC POROTHERM TL. 300 NA MVC 5
- NOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG NA TMEL
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- ROSTLÁ ZEMLINA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FAS. POLYSTYRÉN TL. 120 mm + OMÍTKA
- OBKLAD DŘEVEM SE ZATEPLENÍM MINERÁLNÍ DESKY TL. 120 mm, ROŠT, PALUBKY

AUTOR : ING.KAREL MANHARD, ZAHŘABŮNÍ 1, OSTRAVA 1, 603 578 068			
INVESTOR : ROMAN JUNGA, MASARYKOVA TRIDA 1008, ORLOVÁ-LUTNĚ			
EMILIE JUNGOVÁ, PETROVCE U KARVÍNĚ, 410			
STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA		DATA	08/2005
RODINNÉHO DOMKU		STUP.P.D.	REK
V PETROVICÍCH U KARVÍNĚ, č.p. 410, parcela č. 315		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
NOVÝ STAV - ŘEZ A-A		1:50	N-04