



ŘEZ VSTUPEM

1:50




PŮDORYS VSTUPU


1:50




ŘEZ 1:25



PŮDORYS 1:25



TVARY PRVKŮ 1:10



- OCELOVÁ PLOTNA TL. 6 mm
PŘÍVARENÁ K OCELOVÉMU IČKU
– 4 OTVORY PRO PŘÍŠROUBOVÁNÍ KROKVIČKY 3
- DŘEVĚNÁ KROKVIČKA – FOŠNA TL. 40 mm
+ ŠROUBY K PLOTNĚ 2
- ČTVERCOVÝ OKAP + CHRILIČ
+ 3 x PODOKAPNÍ HAK

POSTUP

- PRINCIP VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLADU, ŽE NAD KAŽDÝM ZE DVOU VSTUPŮ JE PRŮVLAK Z MUHLUTNĚHO OCELOVÉHO PROFILU **1** (cca 260–300 mm)
- OCELOVÉ PLOTNY **2** SE PŘÍVÁŘÍ K TĚMTO OCELOVÝM NOSNÍKŮM V MÍSTĚCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- NA PLOTNY SE PŘÍŠROUBUJÍ FOŠNOVÉ KROKVIČKY **3**
- KROKVIČKY SE OBEDNÍ DESKAMI **4** TL. 19 mm (NEBO OSB 12 mm)
- NA HORNÍ ČÁST SE OSADÍ OPLECHOVÁNÍ **5**, KTERÉ SE ZATAHNE AŽ POD ZATEPLENÍ FASÁDNÍ ČÁSTI. PO BOCÍCH MÁ PLECH ZVEDNUTÝ LIMEČEK
- ZE SPODU, Z BOKU A Z ČELA SE CELÁ KONSTRUKCE OPLAŠTÍ KONTAKTNÍM ZATEPL. SYSTÉMEM **6** (POLYSTYRÉN TL. 40 mm)
- NA BEDNĚNÍ SE OSADÍ PODOKAPNÍ HÁKY A ŽLAB **7** S CHRILIČEM

AUTOR : ING.KAREL MAJMAL, ZAHRADNÍ 1, OSTRAVA 1, 603 578 068	
INVESTOR : ROMAN JUNGÁ, MASARYKOVA TRIDA 1008, ORLOVA-LUTNĚ	
EMILE JUNGOVÁ, PETROVCE U KARVÍNE, 410	
STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA	
RODINNÉHO DOMKU	
V PETOVICÍCH U KARVÍNE, č.p. 410, parcela č. 315	
STŘIŠKA NAD VSTUPEM - ŘEZ + DETAIL	
DATUM	09/2007
STUP.P.D.	REÁL
MĚŘITNO	Č.YNKRESU
1:50,25	D-05