


## ŘEŠENÍ B-B



- 1** OCELOVÝ RÁM SE SLOUPKŮ A PRŮVLAKU A ZÁKLAD  
1. SLOUPEK – OCEL. TRUBKA Ø120 mm, tl. 6 mm – dl. cca 2,3 m (zohrnúť dle skutečnosti) – 2 ks  
+ OCELOVÁ PATKA PRO ULOŽENÍ NA ZÁKLAD 200x200 tl.8 mm – PŘÍVAŘENO K TRUBCE – 2 ks  
2. PRŮVLAK – SVAŘENEC Z 2x Ič. 200 (svařeno po 300 mm) – dl. 6,7 m  
3. ZÁKLAD – ŽB PATKA 900/900 – VÝŠKA 400 mm a ZHUŤNĚNÝ STRUSKOVÝ POLŠTAŘ – 400 mm  
4. ROZNAŠEČI DESKA NA STÁVAJÍCÍ SUTERÉNNÍ ZDI – ŽB DESKA 900/700 TL. 150 mm
- 2** VYZDĚNÍ (PRODLOUŽENÍ) KOMINOVÉHO TĚLESA + ZAKONČENÍ BETONOVOU HLAVOU
- 3** VYROVNÁVACÍ SCHŮDKY DO DĚTSKÉHO POKOJE
- 4** NAVÝŠENÁ PODLAHA - VIZ SKLADBY PODLAH
- 5** SCHODIŠTĚ - VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES

## SKLADBA STŘECHY

- LINDAB – FALCOVANÝ PLECH – SVISLÁ DRŽKA PO 600 mm
- BEDNĚNÍ – OSB DŘEVOŠTĚPŘOVÉ DESKY TL. 12 NEBO PRKNA TL. 19 mm
- STŘEŠNÍ LAŤ NA KROVKÁCH 40x50
- DIFUZNÍ FOLIE – TYPEK HD PLUS
- KROKVE – 100x200 (80x200)

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- |   |  |
|---|--|
|  | STAVAJÍCÍ CHELNÉ ZDIVO   |
|  | NOVÉ ZDIVO Z CHEL PLŮŤCH NA MVC 5  |
|  | NOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC POROTHERM TL. 300 NA MVC 5                          |
|  | NOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG NA TMEL                                       |
|  | ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE  |
|  | ROSTLÁ ZEMLINA   |
|  | KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM<br>FAS. POLYSTYRÉN TL. 120 mm + OMÍTKA      |
|  | OBKLAD DŘEVEM SE ZATEPLENÍM<br>MINERALNÍ DESKY TL. 120 mm, ROŠT, PALUBKY |

AUTOR : ING.KAREL MAMMAL, ZAHRADNÍ 1, OSTRAVA 1, 603 578 068  
INVESTOR : ROMAN JUNG, MASARYKOVA TŘIDA 1008, OBLODKA-LUTNĚ  
EMILIE JUNGOKA, PETROVICE U KARVÍNE, 410

STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA  
RODINNÉHO DOMKU

V PETROVICÍCH U KARVÍNE, č.p. 410, parcela č. 315

NOVÝ STAV - ŘEZ B-B

DATUM	06/2005
STUP P.Ř.	REAL
LEŽENÍ	Č.VYKRESU
1:50	N-05