


ŘEZY



POSTUP PRACÍ

1. ZÁKLADY POD ZÍDKU A BRÁNU JSOU PROVEDENY DVOUSTUPŇOVĚ :

- a) PODBETONÁVKA Z PROSTIEHO BETONU NEBO STRUSKOVÉ ZHUTNÉNE LOŽE DO NEZAMRZNÉ HLOBOKY
b) ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC VYTUŽENÝ SÍŤ KARI 6-150/150.

POD ZIDKOU JE VENEC ŠÍŘKY 250 mm A VÝŠKÝ 400 mm, V MÍSTĚ BRÁNÝ JE SNÍŽENÝ NA 250 mm
A PRO ULOŽENÍ KOLENICE POJEZDU ROZŠÍŘENÝ NA 450 mm (PO CELÉ DÉLCE POJEZDU)

VĚNEC JE PROVEDEN Z VODOSTAVEBNÉHO BETONU ABY PŘES NĚHO NENASAKÁVAL ZDĚNÝ SOKL

2. NA OZUB VE VĚNCI SE PŘÍŠROUBUJE KOLEJNICE VYTVOŘENÁ Z PRŮBĚŽNÉHO I Č.120 A NA NĚM PŘIVÁŘENÉHO L50/50/5


3. VLASTNÍ ZIDVA SE VYZDVA Z CHLE PLŮŤCH PZO NA CEMENTOVU MALTU M 10 A JE PŘE HRANU VĚNE ZÁKLADU PŘESAZENÁ

4. PŘÍ VYZDANÍ SE DO STŘEDNÍ LOŽNÉ SPARTY SLOUPKŮ VLOŽÍ OCELOVÉ KOTVY (tl. 5 mm, výška 70 mm, dl. 480 nebo 200 mm).


PRO UKOTVENÍ PLOTOVÝCH VÝPLNÍ A PANTŮ BRANKY

5. NA ZHLAVÍ ZIDEK I SLOUPKŮ SE OSADÍ PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ KRYCÍ DÍLCE

6. OCELOVÉ SLOUPKY NEZDĚNÉ ČÁSTI PLOTU SE ZABETONUJÍ KLASICKY DO VYVRTANÝCH OTVORŮ



PUDORYS



AMTOR : ING. KAREL JIMÁK, ZABUDOVATEL, OSTRAVA 1, GOSTAVA 1, 603 578 098 INVESTOR : ROMAN JIŘKA, JASNAŘKA TRPA, 1008 OSTROV-LUTNĚ INVESTOR : EMILIE JIŘKOVÁ, PŘEMYSLE U KRAVNE, 410	
STAVBY PRÁCE A NASTAVBA RODINNÉHO DOMKU V PLETIVOUDICÍCH U KRAVNE, č.p. 410, parcela č. 315	
NOVÝ STAV - NÁVH OPLACENÍ - KONSTRUKCE	1:50
D-03	08/2007
STAV. D.P. 2	REAL
ČÍSLO PRÁCE	410/0005