




POPIS PRINCIPU



- SCHODIŠTĚ MUSÍ BÝT PŘESNĚ VYMĚŘENO DO ZAMĚŘENÉHO PROSTORU
 - NOSNOU KONSTRUKCI TVOŘÍ Dvě SCHODNICE Z U č. 180
 - ZALOMENÉ TAK ABY KOPÍROVALY PRŮBĚH STUPŇŮ
 - SCHODNICE JSOU ULOŽENÉ DOLE V OBYDOVÉ ZDI A NAHOŘE NA PODEZDIVCE NAD STŘEDNÍ ZDI
 - NA SCHODNICE SE PŘÍVAŘÍ BOČNÍ TROJÚHELNÍKY
 - SE ZALOMENÍM PRO PŘÍŠROUBOVÁNÍ STUPŇŮ
 - STUPNICE A PODSTUPNICE I HORNÍ PODESTA JSOU ZHOTOVĚNY Z TVRDÉHO DŘEVA
 - SPODNÍ PODHLED I BOKY OCELI SE PŘEKRYJE SÁDROKARTONEM
 - ZÁBRADLÍ SE MONTUJE PŘÍMO NA KONCE STUPŇŮ
- 
- 7



DETAIL – PŘÍČNÝ ŘEZ STUPNĚM 1:10



DETAIL – PODÉLNÝ ŘEZ STUPNĚM 1:10



SCHODIŠTĚ 18x177,2x280

**VÝŠKY SCHODŮ ROZMĚŘIT DLE SKUTEČNÉ VÝŠKY PATRA
ZÁBRADLÍ PROVÉST DLE VÝBĚRU INVESTORA**

AUTOR : ING.KAREL MAIWALD, ZAHRADNÍ 1, OSTRAVA 1, 603 578 068	
INVESTOR : ROMAN JUNGÁ, MASÁRKOVA TŘIDA 1008, ORLOVA-LUTNĚ EMILIE JUNGOVÁ, PETROVICE U KARVÍNĚ, 410	
STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA RODINNÉHO DOMKU V PETOVICÍCH U KARVÍNĚ, č.p. 410, parcela č. 315	
DETAILY - VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ - ZADÁVACÍ VÝKRES	
1:25	D-02